

KREISEL AV - Spetsiaalne liim mineraalvillplaatide Liimimiseks

Otstarve:

Spetsiaalne liim on ette nähtud soojusisolatsiooni tehnoloogiate kasutamisel mineraalvill kõvaplaatide liimimiseks objekti sise- ja välispindadele. Sobib liimimiseks igasugustele mineraalse koostisega alustele, näiteks, tellistest laotud pindadele, krohvide, betoonile.

Liim "KREISEL AV" on plastiline, haakub pinnaga väga hästi. Veekindel, külmakindel ja veeauru läbilaskev.

Ettevalmistustööd:

25 kg kuiva liimisegu segatakse umbes 5,5 l veega kuni ühtlase konsistentsiga massi moodustumiseni. 5 – 10 minuti pärast segatakse segu veelkord läbi (lahustuvad sünteetilised komponendid).

Aluspind peab olema puhas, tugev ega tohi olla pudenev. Eemaldage pinnalt murenenud ja lahti tulnud tükid. Suured aluspinna ebatasasused krohvida eelnevalt KREISEL Spachtel & Reparatur-mörtel või Fassadenspachtel segudega. Tugevasti niiskust imavad pinnad tuleb eelnevalt kruntida.

Tööde tehnoloogia ja kulunorm:

Kandke liimimass liimitava plaadi servadele kogu perimeetri ulatuses, plaadi keskele aga kandke liimimass paarile peopesa suurusele pinnale. Seejärel suruge plaat kergete koputustega aluspinnale. Plaatide liimimist aluspinnale alustage alt üles. Kui aluspind on sile, katke sakilise 10x10x10 (sakkide suurus) kellu abil liimimassiga plaadi kogu pind. Erilist tähelepanu pöörake sellele, et plaadi servad kinnituks tugevasti. Vältige liimi sattumist plaatide liitekohtadesse, siis liituvad plaadid hästi ega jäta vahesid. Plaatide võib kinnitusnaeltega kinnitada mitte varem kui 1-2 ööpäeva möödumisel pärast liimimise lõpetamist. Kui kinnitate plaadid kinnitusnaeltega vahetult pärast liimimist, võivad plaadid deformeeruda ja lahti tulla!

Valmistatud liimimass tuleb ära kasutada 3-4 tunni jooksul. Kuivanud ja kõvaks muutunud liimi ei saa uuendada vee lisamisega.

Materjalikulu:

Plaatide liimimisel keskmiselt: kuni 4,5 kg /m²

Maaletooja:  Fassaadikeskus

Kohila 3, Tallinn

info@fassaadikeskus.ee

www.fassaadikeskus.ee

Tel: +372 53480525